		اسم الصنف
	الوحدة	الكمية
١	بالمتر	توريد وتركيب مواسير صرف بلاستيك PVC أو مايعادلها بحيث لايقل عن ٣ قطع بوصة والسعر يشمل مصاريف من جلب ولحام وغيره وأفرانه وعمل أوضاعات وعمل ردم ورد التربة المزالة وتوصيل المواسير حتى البوابة الخارجية للوحدة مع مراعاة عمل ميول واضح بالعين المجردة وطبقاً للشروط والمواصفات وذلك لعدم تكوين برك سيبات على جانبي الخط بالمواسير ونقل العمل إليه حسب أصول الصناعة وتعليمات فريقة الإشراف وحسب المواصفات بالطلوبة	١٠٠
٢	بالعدد	توريد وتركيب وعمل غرف تفتيش مقاس ٦٠ سم × ٦٠ سم × ٦٠ سم الحرسانة وذلك حسب وعمل غرف خرسانية طبقاً للمواصفات والمقاسات والمناسيب بالطلوبة ومكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت + ٠,٣ م٣ رمل + ٠,٦ م٣ زلط + ٣٠٠ كجم أسمنت ويقاوم المياة وتشمل الخلط والصب ميكانيكي والدمك والمعالجة برش المياة للرحانة والضبط على المناسيب بالطلوبة حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات فريقة الإشراف مع تركيب غطاء GRP بالشاسية وعمل طبقة أسمنتية ملساء بالغرفة لعدم تكوين أي شوائب بالغرفة وتكون سهلة التنظيف ونقل العمل حسب أصول الصناعة	عدد ٨